

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор
ЗАО "Фрязинская Теплосеть"
В.А.Корытцын

2015г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

95 оС - 70 оС

Котельная №11

$T_{нв}$ °С	в подающей линии т/с Т1 оС	в обратной линии т/с Т2 оС	в подающей линии т/с Р1 Кгс/см2	в обратной линии т/с Р2 Кгс/см2
-28	95,0	70,0	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
-27	93,6	69,1	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
-26	92,2	68,3	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
-25	90,8	67,4	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
-24	89,4	66,6	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
-23	88,0	65,7	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
-22	86,5	64,8	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
-21	85,1	63,9	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
-20	83,7	63,0	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
-19	82,2	62,1	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
-18	80,8	61,2	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
-17	79,3	60,3	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
-16	77,9	59,4	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
-15	76,4	58,5	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
-14	74,9	57,6	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
-13	73,5	56,6	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
-12	72,0	55,7	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
-11	70,5	54,7	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
-10	69,0	53,8	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
-9	67,5	52,8	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
-8	65,9	51,8	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
-7	64,4	50,8	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
-6	62,9	49,8	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
-5	61,3	48,8	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
-4	59,7	47,8	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
-3	58,2	46,7	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
-2	56,6	45,7	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
-1	55,0	44,6	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
0	53,3	43,6	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
1	51,7	42,5	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
2	50,1	41,4	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
3	48,4	40,2	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
4	46,7	39,1	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
5	45,0	37,9	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
6	43,3	36,8	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
7	41,5	35,5	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4
8	39,7	34,3	5,7 - 6,2	2,9 - 3,4

Главный инженер

П.И.Ревунков